

Eglise complexe, remaniée à de nombreuses reprises.

- Première église : première quart XIII - moellons noyés de mortier.  
Il reste la souche du clocher, les maçonneries ~~du transept~~ du transept et de la travée de la nef qui y est accolée. (basilicale)  
Cette travée a conservé au S une arcade en 1/3 point à double anse retombant sur une colonne engagée par un chapiteau de facture très proche de ceux de Villers-Saint-Paul.  
La base du clocher a été considérablement remaniée au XVII ou XVIII -  
Les arcs d'encadrement paraissent d'origine cependant.


- Vers 1150/60 - pierres de taille parfaitement usées.  
Le transept est repris : contreforts, fenêtres en plein cintre avec mou-  
lure à double niveau.  
La nef basilicale est détruite, sauf la travée proche du clocher, et on  
lui substitue une nef unique, plus large que la précédente, dont il reste  
la façade qui a conservé son t. beau portail roman.  
Les 2 bas-côtés de l'église précédente sont fermés à l'ouest par un mur  
dont il reste les contreforts.

L'autre hypothèse serait d'imaginer un changement de parti en cours de construction, auquel cas le transept et la souche du clocher seraient bien homogènes et, après la construction de la première travée de la nef basilicale on aurait arrêté le projet pour continuer par une nef unique et terminer par la façade.  
Le décor de la façade paraît en tout cas beaucoup plus tardif que celui des quelques moellons subsistant au transept (sauf la tablette au NW) → billettes.  
Un décor de billettes se trouve en outre employé à la corniche S du clocher XIV.

- fin XIII / début XIV

Construction d'un bas-côté au S, dont il reste une belle fenêtre à l'ouest, ces maçonneries et des contreforts au S.

Les voûtes sur croisée d'ogives de ce bas-côté sont t. suspectes.




cf. Clermont  
et St Ben

• XIV - (Pilier d'appareil)

Reconstruction du choeur par moitié remplacé par un choeur de 2 travées avec bas-côtés, à chevet plat et vaisseau central aveugle.

Magnifique baie au chevet, ce dernier parfaitement homogène et consacré. Les voûtes sont intactes et reposent sur des colonnettes par l'intermédiaire de chapiteaux à deux rangs de feuillages.

Les autres baies appartiennent toutes à ce type : 2 piscines à la dernière travée.



• XVI -

Voutement de 2 bas du transept - placement de fenêtres aux extrémités N et S de ces bas et à la travée contigue de la nef (et voutement de cette travée).  
Reconstruction du mur (avec fenêtre) de ~~la 1<sup>re</sup> travée S du choeur~~ la 1<sup>re</sup> travée S du choeur.

Construction d'une chapelle contigue à la 1<sup>re</sup> travée N du choeur.  
Réfection des baies N, E et S du clocher.

- ii.3. La voûte de la base du clocher présente un problème de datation. Voûte à bombe - ogive de section rectangulaire, trois espases et dont les mitres sont adossées par un tore. L'oculus destiné au fenestrage des cloches paraît postérieur.

Alabâtres par de pièces intéressantes, excepté une tr. jolie avec baptême du XIV